

Fiche technique THE INCREDIBLE BOX - salle

PLATEAU

Min-jeu: 7 x 7 mètres

Hauteur minimum: 5'50 mètres

Pendrillons

Fond noir avec passage par l'arrière (>0.5m)

PLANNING MONTAGE ET DÉMONTAGE

5 heures de montage

3 heures de démontage

EQUIPE TECHNIQUE

Le théâtre fournira à la compagnie:

1 technicien lumière

1 Machiniste /Plateau

Prévoir deux personnes supplémentaires pour le chargement/déchargement.

LOGES

Prévoir miroir, WC, bouteilles d'eau et parking pour la camionnette.

CONTACT TECHNIQUE tal@cialatal.com

Durée : 55min

Équipe : 3 acteurs et 1 technicien

Notes :

Programmation réalisée en QLAB : Lumières et son La lumière de la salle devra être dimmée ou dimmable depuis la régie (ou avoir 2 PC pointant vers la salle).

Nous plaçons 2 guirlandes d'ampoules suspendues entre les perches 3 et 5 (2 canaux indépendants).

Nous utilisons une machine à fumée.

Le son passe par P.A. + 1 retour situé derrière la scénographie centrale (L et R + 3ème ligne de retour).

Le rideau de scène (on face) joue au début et à la fin du spectacle. S'il ne peut pas être actionné depuis la régie, nous avons besoin d'un interphone avec la machinerie sur scène pour indiquer l'ouverture et la fermeture.